



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/142/2018

P. A. Nº. PMC/10895/2018

Concorrência: nº 017/2018

PRC/195/2018

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Obras, Marcelo José Nunes Moreno e o Secretário Municipal de Gestão Urbana, Gláucio Souza Ribeiro, e do outro lado, a empresa MARSOU ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.278.335/0001-39, com endereço na Rua 1136, nº 445, Q. 245, Lt. 35, Setor Marista, Goiânia- GO, neste ato representada por Vicente Souto Júnior, inscrito no CPF nº 359.689.071-34 e RG nº 1.193.904 SSP/GO, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/262/2021, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela décima segunda vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo da vigência do contrato pelo período de 08 (oito) meses, com início em 27/02/2022 e término em 27/10/2022, e a prorrogação do prazo de execução de obra pelo período de 08 (oito) meses, com início em 27/08/2021 e término em 27/04/2022, o acréscimo de quantitativos de serviços existentes e a inserção de serviços novos, conforme planilhas em anexo.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no art. 57, § 1º e art. 65, § 1º “a”, ambos da Lei 8.666/93.

1.3- Esse aditivo terá como condição suspensiva a complementação da garantia contratual pela contratada, nos limites dos novos valores acrescidos, sob pena, outrossim, de aplicação das sanções contratuais cabíveis, caso não cumprido o expediente em tempo hábil.

2- CLÁUSULA SEGUNDA – Valor

2.1- O valor do presente aditivo é de R\$ 657.060,71 (seiscentos e cinquenta e sete mil sessenta reais e setenta e um centavos), sendo o valor de R\$ 481.578,89 (quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos) para o acréscimo de quantitativos de serviços existentes e R\$ 175.481,82 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) para a inserção de serviços novos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - Recursos Financeiros

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It suggests that the results have significant implications for the field of study and may lead to further research in this area.

5. The fifth part of the document provides a conclusion and summarizes the key points of the study. It reiterates the importance of accurate record-keeping and the need for ongoing research in this field.



6. The sixth part of the document discusses the limitations of the study. It acknowledges that there are certain constraints on the data and the methods used, which may affect the generalizability of the findings.

7. The seventh part of the document provides a list of references. It includes citations to various academic papers, books, and other sources that were consulted during the research process.

8. The eighth part of the document is a list of appendices. It includes additional data, tables, and figures that are not included in the main body of the text but are relevant to the study.

9. The ninth part of the document is a list of figures. It includes a detailed description of each figure and its location within the document.

10. The tenth part of the document is a list of tables. It includes a detailed description of each table and its location within the document.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

3.1- A despesa decorrente do presente termo aditivo correrá à conta da seguinte dotação orçamentária vigente:

Órgão: 17 – Secretaria Municipal de Gestão Urbana
Unidade: 05 – Diretoria de Patrimônio Histórico
Atividade: 1.061 – PAC Cidades Históricas
449051 – Obras e Instalações

4 - CLÁUSULA QUARTA

4.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas 23 de agosto de 2021.


Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal de Obras


Gláucio Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Gestão Urbana


Vicente Souto Júnior
Marsou Engenharia Eireli

MARSOU ENGENHARIA EIRELI
Thiago C. Peixoto
Eng. Civil
RNP 1008908177

TESTEMUNHAS: 1.


065330236-32

2.


036.534.756-60



MARSOU ENGENHARIA

END: RUA 1136, Nº 445, Q. 245, LT. 35, SETOR
MARISTA, GOIÂNIA/GO CEP: 74180-150 TEL: (62)
3281-8187 EMAIL: marsou@marsou.com.br CNPJ:
01.278.335/0001-39

Contrato PMC/142/2018 de 27/12/2018, Concorrência nº PMC/017/2018, PRC/195/2018, Processo Administrativo PMC/10895/2018, Ação nº 148 do PAC - Cidades Históricas

Contratada: Marsou Engenharia Eireli

Objeto: Construção do Teatro Municipal Dom Silvério Gomes Pimenta, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Congonhas/MG

PLANILHA DE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXISTENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. PREVISTO	QUANT. A ADITAR	QUANT. TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	PREÇO TOTAL ADITIVO
2.4	SERVIÇOS DIVERSOS							
2.4.5	ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO + MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2ME S	1.500,00	1.074,30	2.574,30	R\$ 7,09	R\$ 10.635,00	R\$ 7.616,79
2.5	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA DE CONCRETO							
2.5.1	CINTA							
2.5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	193,59	4,80	198,39	R\$ 49,22	R\$ 9.528,50	R\$ 236,26
2.5.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	1.428,55	378,06	1.806,61	R\$ 6,02	R\$ 8.599,87	R\$ 2.275,92
2.5.4	ARRIMOS							
2.5.4.2	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	KG	13.828,71	728,72	14.557,43	R\$ 7,57	R\$ 104.683,33	R\$ 5.516,41
2.5.5	PAVIMENTAÇÃO							
2.5.5.1	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	2.065,00	961,30	3.026,30	R\$ 4,46	R\$ 9.209,90	R\$ 4.287,40
2.5.5.3	BASE EM BRITA GRADUADA (BGTE) INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE	M3	200,00	75,46	275,46	R\$ 95,02	R\$ 19.004,00	R\$ 7.170,21
2.6	ESTRUTURA METÁLICA							
2.6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA CONFORME PROJETO E LISTA EM ANEXOS	KG	103.078,14	17.882,71	120.960,85	R\$ 11,97	R\$ 1.233.845,34	R\$ 214.056,04
2.10	PISOS							
2.10.2	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	127,66	22,04	149,70	R\$ 90,17	R\$ 11.511,10	R\$ 1.987,35



[Signature]
MARSOU ENGENHARIA EIRELI
Eng. Civil
RNP 1008908177

[Signature]
Daniel Aparecido Santos Lima
Diretor de Obras

PLANILHA DE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXISTENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. PREVISTO	QUANT. A ADITAR	QUANT. TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	PREÇO TOTAL ADITIVO
2.10.4	PISO FLUTUANTE (PALCO) EM MADEIRA FREIJÓ (OU TAUARI) 35MM, SOBRE PAINEL OSB 15MM, APOIADO EM BARROTES DE MADEIRA IPÊ 60X70MM, COM ESPAÇADOS DE 50CM ENTRE BARROTES. BARROTES INSTALADOS SOBRE ELASTÔMERO SHORE 50, 25MM DE ALTURA, FIXADOS COM GUIAS DE FIXAÇÃO E MANTA DE POLIETILENO (REF. LUND OU EQUIVALENTE)	M2	265,00	18,50	283,50	R\$ 1.177,17	R\$ 311.950,05	R\$ 21.777,65
2.10.5	ACABAMENTO DO PISO EM CARPETE (REF. INTERFACE FLOOR OU EQUIVALENTE). COR A SER DEFINIDA PELO PROJETO ARQUITETÔNICO.	M2	230,00	93,37	323,37	R\$ 248,42	R\$ 57.136,60	R\$ 23.195,92
2.10.6	GRANITO CINZA CORUMBA E=2CM	M2	30,44	84,11	609,20	R\$ 144,24	R\$ 4.390,67	R\$ 12.132,68
2.10.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO EM MADEIRA PLÁSTICA (ACESSO AO TEATRO)	M2	595,53	118,59	714,12	R\$ 323,71	R\$ 192.779,02	R\$ 38.388,77
2.10.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE ALERTA	M2	11,00	2,69	13,69	R\$ 258,96	R\$ 2.848,56	R\$ 695,31
2.10.11	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	35,06	78,07	113,13	R\$ 77,68	R\$ 2.723,46	R\$ 6.064,74
2.10.12	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	376,45	36,34	412,79	R\$ 54,78	R\$ 20.621,93	R\$ 1.990,71
2.9	REVESTIMENTO							
2.9.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 45X45CM COR GRAY OU SIMILAR	M2	248,14	37,76	285,90	R\$ 86,93	R\$ 21.570,81	R\$ 3.282,30
2.9.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MADEIRA PLÁSTICA DIM 25X100X2960MM, FIXADO EM SARRAFO 25X48XVAR.MM OU EQUIVALENTE	M2	96,75	43,75	140,50	R\$ 323,71	R\$ 31.318,94	R\$ 14.163,61
2.13	ESPELHOS							
2.13.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	24,33	4,01	28,34	R\$ 255,36	R\$ 6.212,91	R\$ 1.023,99
2.15	INSTALAÇÕES							
2.15.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL ACÚSTICO							
2.15.5.1	REVESTIMENTO COM DISSORÇOR ACÚSTICO EM MADEIRA RIPADA ESPESSURA 20MM, PROFUNDIDADE VARIÁVEL E ESPAÇAMENTO ENTRE RIPAS DE 10MM. RIPAS INSTALADAS SOBRE PAINEL EUCATEX PERFORADO 4MM, REVESTIDO EM CORINO, ESTRUTURADO COM BARROTES DE MADEIRA ESPAÇADOS DE 60CM ENTRE ELES. ESPAÇAMENTO ENTRE BARROTES PREENCHIDO COM MANTA POLIÉSTER DENSIDADE 35KG/M3, ESPESSURA 50MM. ESPESSURA TOTAL 100MM. ACABAMENTO A SER DEFINIDO NO PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	78,00	0,95	78,95	R\$ 1.313,86	R\$ 102.481,08	R\$ 1.251,45



MARSSOU ENGENHARIA EIRELI
Thiago C. Peinato
Eng. Civil
RNP 1006908177

Daniel Apolônio Santos Lima
Diretor de Obras
Página 2 de 4

PLANILHA DE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXISTENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. PREVISTO	QUANT. A ADITAR	QUANT. TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	PREÇO TOTAL ADITIVO
2.15.5.3	DIFUSOR ACÚSTICO DOMUS, EM FIBRA DE VIDRO OU MDF, COM 10CM DE PROFUNDIDADE.	M2	72,20	2,20	74,40	R\$ 2.033,98	R\$ 146.853,36	R\$ 4.474,76
2.15.5.1 1	DRYWALL COMPOSTO POR 1 CHAPA DE GESSO RESISTENTE A UMIDADE E 1 CHAPA DE GESSO DE UM LADO, E 2 CHAPAS DE GESSO DO OUTRO LADO, COM 12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA. ESPAÇAMENTO DE 70MM ENTRE CHAPAS DE GESSO, ESTRUTURADO COM 1 MONTANTE UE 70 (REF. KNAUF OU EQUIVALENTE). PREENCHER ESPAÇAMENTO COM 1 MANTA DE POLIESTER COM 15KG/M³ DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA (REF. TRISOFT, KEMPER OU EQUIVALENTE). ESPESSURA TOTAL DE 120MM.	M2	86,00	147,69	233,69	R\$ 161,56	R\$ 13.894,16	R\$ 23.860,63
2.15.5.1 2	DRYWALL COMPOSTO POR 1 CHAPA DE GESSO RESISTENTE A UMIDADE E 1 CHAPA DE GESSO DE CADA LADO, COM 12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA. ESPAÇAMENTO DE 70MM ENTRE CHAPAS DE GESSO, ESTRUTURADO COM 1 MONTANTE UE 70 (REF. KNAUF OU EQUIVALENTE). PREENCHER ESPAÇAMENTO COM 1 MANTA DE POLIESTER COM 15KG/M³ DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA (REF. TRISOFT, KEMPER OU EQUIVALENTE). ESPESSURA TOTAL DE 120MM.	M2	26,97	13,08	40,05	R\$ 168,21	R\$ 4.536,62	R\$ 2.200,69
2.15.5.1 3	DRYWALL COMPOSTO POR 1 CHAPA DE GESSO RESISTENTE A UMIDADE E 1 CHAPA DE GESSO DE UM LADO, E 2 CHAPAS DE GESSO DO OUTRO LADO, COM 12,5MM DE ESPESSURA CADA CHAPA. ESPAÇAMENTO DE 100MM ENTRE CHAPAS DE GESSO, ESTRUTURADO COM 2 MONTANTES UE 48 (REF. KNAUF OU EQUIVALENTE). PREENCHER ESPAÇAMENTO COM 2 MANTAS DE POLIESTER COM 15KG/M³ DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA (REF. TRISOFT, KEMPER OU EQUIVALENTE). ESPESSURA TOTAL DE 150MM.	M2	125,93	11,81	137,74	R\$ 212,47	R\$ 26.756,35	R\$ 2.509,38
2.15.5.1 4	REVESTIMENTO EM PAINEL RÍGIDO, ABSORVEDOR ACÚSTICO, CONSTITUÍDO POR LÃ DE VIDRO AGLOMERADA COM RESINAS SINTÉTICAS, REVESTIDO COM TECIDO NA FACE APARENTE, TIPO SONARE (REF.ISOVER OU EQUIVALENTE).	M2	9,00	0,13	9,13	R\$ 324,49	R\$ 2.920,41	R\$ 42,18

[Assinatura]

[Assinatura]
Daniel Aparecido Santos Lima
Diretor de Obras

MARSOUL ENGENHARIA EIRELI
Ythiago C. Peixoto
Eng. Civil
RNP 1008908177



PLANILHA DE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXISTENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. PREVISTO	QUANT. A ADITAR	QUANT. TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	PREÇO TOTAL ADITIVO
2.15.5.2 2	FORRO EM GESSO PERFORADO COM FUROS QUADRADOS COM 12MM DE LADO E 25MM DE ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE FUROS, TIPO CLEANE RETILÍNEO QUADRADO 12/25 (REF. KNAUF OU EQUIVALENTE). SOBRE GESSO PERFORADO, INSTALAR MANTA DE POLIESTER COM 15KG/M3 DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESURA (REF. KEMPER OU EQUIVALENTE). ENTREFORO MÍNIMO DE 15CM.	M2	107,00	139,43	246,43	R\$ 381,01	R\$ 40.768,07	R\$ 53.124,22
2.15.5.2 4	FORRO EM GESSO LISO ACARTONADO ESTRUTURADO COM ESPESURA 12,5MM	M2	182,00	1,65	183,65	R\$ 57,55	R\$ 10.474,10	R\$ 94,96
2.15.5.3 6	PORTA ACÚSTICA TIPO VAI-VEI, COMPOSTA POR PAINÉIS DE MDF E MANTA DE POLIESTER, COM ESPUMA DE VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES LATERAIS E SUPERIOR, E VEDA- PORTAS NA EXTREMIDADE INFERIOR (REF. LUND PORTAS OU EQUIVALENTE). INSTALAR ESCOVINHA ENTRE AS PORTAS. DIMENSÕES 200X210CM (2 FOLHAS DE ABRIR).	UN	2,00	2,00	4,00	R\$ 12.655,65	R\$ 25.311,30	R\$ 25.311,30
1º TERMO ADITIVO								
2.5	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA DE CONCRETO							
2.5.4	ARRIMOS							
2.5.4.9	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	67,52	15,37	82,89	R\$ 113,88	R\$ 7.689,18	R\$ 1.750,34
2.5.4.10	FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16	M2	225,05	55,46	280,51	R\$ 8,76	R\$ 1.971,44	R\$ 485,83
1º TERMO ADITIVO E 4º TERMO ADITIVO								
2.5.6.1	ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA	M2	604,31	91,48	695,79	R\$ 6,68	R\$ 4.036,79	R\$ 611,09
TOTAL							R\$ 481.578,89	

[Assinatura]
Daniel Aparecido Santos Lima
Diretor de Obras

[Assinatura]
Thiago da Costa Peixoto
Marsou Engenharia Eireli

FONTE: PLANILHA CONTRATADA, OU SEJA, PLANILHA DA OBRA

[Assinatura]

MARSON ENGENHARIA EIRELI
Thiago C. Peixoto
Eng. Civil
RNP 1006908177





MARSOU ENGENHARIA

END: RUA 1136, Nº 445, Q. 245, LT. 35, SETOR
MARISTA, GOIÂNIA/GO CEP: 74180-150 TEL: (62)
3281-8187 EMAIL: marsou@marsou.com.br CNPJ:
01.278.335/0001-39

Contrato PMC/142/2018 de 27/12/2018, Concorrência nº PMC/017/2018, PRC/195/2018, Processo Administrativo PMC/10895/2018, Ação nº 148 do PAC - Cidades Históricas
Contratada: Marsou Engenharia Eireli
Objeto: Construção do Teatro Municipal Dom Silvério Gomes Pimentá, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Congonhas/MG

PLANILHA DE INSERÇÃO DE SERVIÇOS NOVOS

DESCONTO: 18,38%
BDI: 29,79%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO DE CUSTO				PREÇO DE CUSTO COM				PREÇO DE VENDA COM BDI	
						P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL
2.9			REVESTIMENTO												
2.9.13	CPU	CX1000	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES TIPO PORCELANATO ESSENCE DECOR ELIANE 60 X 60 PADRÃO DE LADRILHO HIDRÁULICO E COMBINAÇÃO VARIADA.	M2	448,10	R\$ 230,25	R\$ 103.176,15	R\$ 187,93	R\$ 84.212,35	R\$ 243,91	R\$ 109.297,27				
2.10			PISOS												
2.10.13	ROD-MAD-005	SETOP	RODAPÉ EM MADEIRA SUCUPIRA/IPÊ/CUMARÚ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ESP. 2CM, ALTURA 7CM	M	202,14	R\$ 13,81	R\$ 2.791,59	R\$ 11,27	R\$ 2.278,15	R\$ 14,63	R\$ 2.957,35				
2.10.14	PIS-FAI-005	SETOP	APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRÁUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M	117,50	R\$ 16,49	R\$ 1.937,58	R\$ 13,46	R\$ 1.581,55	R\$ 17,47	R\$ 2.052,73				
2.10.15	COTAÇÃO	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE ARTICULADO RETENTOR DE PARTÍCULAS	M2	24,97	R\$ 1.377,34	R\$ 34.392,12	R\$ 1.124,18	R\$ 28.070,77	R\$ 1.459,07	R\$ 36.432,98				
2.10.16	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	239,90	R\$ 25,48	R\$ 6.112,65	R\$ 20,80	R\$ 4.989,92	R\$ 27,00	R\$ 6.477,30				
2.10.17	CPU	CX1000	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES TIPO PORCELANATO ESSENCE DECOR ELIANE 60 X 60 PADRÃO DE LADRILHO HIDRÁULICO E COMBINAÇÃO VARIADA.	M2	236,31	R\$ 230,25	R\$ 54.410,38	R\$ 187,93	R\$ 44.409,74	R\$ 243,91	R\$ 57.638,37				
2.12			PINTURA												
2.12.3	PIN-EMA-006	SETOP	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	571,08	R\$ 12,06	R\$ 6.887,24	R\$ 9,84	R\$ 5.619,44	R\$ 12,77	R\$ 7.292,70				
2.12.4	PIN-EMA-025	SETOP	EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	2.424,33	R\$ 8,30	R\$ 20.121,96	R\$ 6,77	R\$ 16.412,73	R\$ 8,79	R\$ 21.309,88				
2.12.5	PIN-EMA-008	SETOP	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	535,64	R\$ 19,38	R\$ 10.380,70	R\$ 15,82	R\$ 8.473,82	R\$ 20,53	R\$ 10.996,69				
2.22.6	87417	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². ESPESURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	125,57	R\$ 12,41	R\$ 1.558,32	R\$ 10,13	R\$ 1.272,02	R\$ 13,15	R\$ 1.651,25				
2.15			INSTALAÇÕES												
2.15.5			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL ACÚSTICO												
2.15.5.56	SER-JAN-020	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON	M2	2,00	R\$ 451,67	R\$ 903,34	R\$ 368,65	R\$ 737,30	R\$ 478,47	R\$ 956,94				



MARSOU ENGENHARIA EIRELI
Yniago C. Pimenta

Daniel Aparecido Santos Lima
Diretor de Obras

[Assinatura]

PLANILHA DE INSERÇÃO DE SERVIÇOS NOVOS

BDI: 29,79%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)						PREÇO DE VENDA COM BDI	
						PREÇO DE CUSTO		PREÇO DE CUSTO COM		PREÇO DE VENDA COM BDI		P.TOTAL	P.TOTAL
						P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL		
2.15.5.57	ED-9125	SETOP	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA, ACABAMENTO FOSCO, ESP.0,8MM, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE PARA ASSENTAMENTO	M2	165,67	R\$ 44,54	R\$ 7.378,76	R\$ 36,35	R\$ 6.021,96	R\$ 47,18	R\$ 7.816,12		
2.15.5.58	85014	SINAPI	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	M2	30,84	R\$ 401,79	R\$ 12.391,20	R\$ 327,94	R\$ 10.113,67	R\$ 425,63	R\$ 13.126,43		
2.15.5.59	VID-TEM-015	SETOP	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	30,84	R\$ 207,31	R\$ 6.393,44	R\$ 169,21	R\$ 5.218,44	R\$ 219,62	R\$ 6.773,08		
TOTAL							R\$ 165.659,28		R\$ 135.199,51		R\$ 175.481,82		

[Assinatura]

[Assinatura]

Daniel Aparecido Santos Lima
Diretor de Obras

Daniel Aparecido Santos Lima
Diretor de Obras

[Assinatura]

Thiago da Costa
Marsoul
Eng. Civil
RNP 1008508171

FONTE: PREÇOS RETIRADOS DA PLANILHA SINAPI OUTUBRO/2018, SETOP OUTUBRO/2018, SUDECAP OUTUBRO/2018

