QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/147/2019

P. A. Nº. PMC/5138/2018
Concorrência: nº 006/2019
PRC/095/2019

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, José de Freitas Cordeiro, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo a Secretária Municipal de Obras, Rosemary Aparecida Benedito e o Secretário Municipal de Saúde, Rafael Geraldo Cordeiro, e do outro lado, a empresa VMF CONSTRUTORA LTDA- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.816.970/0001-77, com endereço na Rua Barão de Congonhas, nº 219, Matriz, Congonhas/MG, CEP: 36.410-140, neste ato representada por **Márcio Ferreira de Morais**, portador da Carteira de Identidade nº 11.966.229 SSP MG, CPF nº 067.378.356-19, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/281/2020, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela quinta vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo a inserção de serviços novos, o acréscimo de quantitativos de serviços existentes, a exclusão de quantitativos de serviços existentes, conforme planilhas em anexo, e a prorrogação do prazo para execução dos serviços por 30 (trinta) dias, com início em 30/11/2020 e término em 29/12/2020.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no artigo 65, I, § 1º da Lei 8.666/93.

1.3- Esse aditivo terá como condição suspensiva a complementação da garantia contratual pela contratada, nos limites dos novos valores acrescidos, sob pena, outrossim, de aplicação das sanções contratuais cabíveis, caso não cumprido o expediente em tempo hábil.

2- CLÁUSULA SEGUNDA – Valor

2.1- O valor do presente aditivo é de R$ 100.407,27 (cem mil quatrocentos e sete reais e vinte e sete centavos) para a inserção de serviços novos, de R$ 70.264,73 (setenta mil duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos) para o acréscimo de quantitativos de serviços existentes e de R$ 43.987,26 (quarenta e três mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos) para a exclusão de quantitativos de serviços existentes.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - Recursos Financeiros

3.1- A despesa decorrente do presente termo aditivo correrá à conta da seguinte dotação orçamentária vigente:

Órgão: 15 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde
Atividade: 1020 – Construção das Clínicas da Mulher e da Criança
449051 – Obras e Instalações

José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal de Congonhas

4 - CLÁUSULA QUARTA

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras

Márcio Ferreira Morais
Engenheiro Civil
CREA 148520 D

Dr. Rafael Geraldo Cordeiro
Secretário Municipal de Saúde
Congonhas

4.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas 09 de novembro de 2020.

José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras

Rafael Geraldo Cordeiro
Secretário Municipal de Saúde

Márcio Ferreira de Morais
VMF Construtora Ltda. - ME

TESTEMUNHAS: 1. 2.

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ADITIVO EXCLUSÃO DE SERVIÇOS EXISTENTES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICIPIO DE CONGONHAS - MG

CONTRATADA: VMF CONSTRUTORA LTDA - ME
CONTRATO: Nº PMC/147/2019
ORDEM DE SERVIÇOS: 02/09/2019
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 MESES
PREVISÃO DE TÉRMINO: 30/11/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PREVISTO	QUANT. A EXCLUIR	PREÇO UNITÁRIO CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO	PREÇO UNITÁRIO VENDA CONTRATUAL	PREÇO TOTAL VENDA
7.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO EM CERÂMICA EM PLACAS ESMALTADA FOSCA, PEI IGUAL A 4, DIMENSÕES 45X45 CM, COR EVEREST WH NEW, CÓDIGO 57583, REFERÊNCIA CECRISA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTE E REJUNTE A BASE EPÓXI	M²	918,89	918,89	R$ 37,92	R$ 34.844,31	R$ 47,87	R$ 43.987,26
Total								R$ 43.987,26

Rosângela Apolinário Costa
Diretora de Obras

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária de Obras

Carlos Eduardo Monteiro de Faria
Engenheiro Civil Fiscal CREA - MG 95.503/D

Márcio Ferreira de Morais
VMF CONSTRUTORA LTDA - ME

Prefeitura Mun. de Congonhas
001900
Diretoria de contratos e licitações

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ADITIVO INCLUSÃO DE SERVIÇOS EXISTENTES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICIPIO DE CONGONHAS - MG

CONTRATADA: VMF CONSTRUTORA LTDA - ME
CONTRATO: Nº PMC/147/2019
ORDEM DE SERVIÇOS: 02/09/2019
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 MESES
PREVISÃO DE TÉRMINO: 30/11/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PREVISTO	QUANT. A ADITAR	PREÇO UNITÁRIO CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO	PREÇO UNITÁRIO VENDA CONTRATUAL	PREÇO TOTAL VENDA
4	ESTRUTURA DE CONCRETO							
4.4	ESCORAMENTO TUBULAR CONVENCIONAL TIPO A (H = 2,11 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)	M³xKM	5322,46	81,41	R$ 1,58	R$ 128,33	R$ 1,99	R$ 162,01
4.5	DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES	M³	3548,30	54,28	R$ 6,90	R$ 374,51	R$ 8,71	R$ 472,78
4.8	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA	M³	47,10	0,38	R$ 298,19	R$ 113,31	R$ 376,44	R$ 143,05
5	ALVENARIAS E DIVISÕES							
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM),ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	1306,87	77,13	R$ 35,50	R$ 2.738,41	R$ 44,82	R$ 3.456,97
6	REVESTIMENTOS							
6.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	152,94	31,26	R$ 6,25	R$ 195,38	R$ 7,89	R$ 246,64
6.3	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA, ESPESSURA DE 20MM	M²	475,86	57,17	R$ 24,08	R$ 1.376,72	R$ 30,40	R$ 1.737,97
6.5	REBOCO APLICADO NO TETO, ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA, ESPESSURA DE 20MM	M²	152,94	31,26	R$ 28,46	R$ 889,71	R$ 35,93	R$ 1.123,17
9	ESQUADRIAS							
9.1	PORTAS							
9.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS VOUGA OU EQUIVALENTE - DIMENSÕES: 0,60 X 1,60 M (P3)	UNID.	7,00	1,00	R$ 793,59	R$ 793,59	R$ 1.001,83	R$ 1.001,83
9.3	JANELAS							
9.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA MAXIMO AR DE ALUMINIO ANODIZADO, COR NATURAL, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO LISO COMUM E=6MM - DIMENSÕES 1,00 X 1,20 M (J1)	UNID.	10,00	1,00	R$ 574,10	R$ 574,10	R$ 724,74	R$ 724,74
9.3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VISOR FIXO DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COR NATURAL, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO LISO COMUM E = 6MM, DIMENSÕES 1,50 X 1,00 M (J7)	UNID.	8,00	2,00	R$ 717,65	R$ 1.435,30	R$ 905,96	R$ 1.811,92

Prefeitura Mun. de Congonhas
001901
Diretoria de Contratos e Licitações

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras

VMF CONSTRUTORA

Carlos Eduardo Monteiro de Faria
Engº Civil - CREA-MG 95.503/D
Prefeitura de Congonhas-MG

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PREVISTO	QUANT. A ADITAR	PREÇO UNITÁRIO CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO	PREÇO UNITÁRIO VENDA CONTRATUAL	PREÇO TOTAL VENDA
10	COBERTURAS E FORROS							
10.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ENGRADAMENTO EM AÇO, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA ESMALTE, DUAS DEMÃOS, E UMA DEMÃO DE FUNDO ANTI-CORRSIVO	KG	6295,50	3957,67	R$ 10,29	R$ 40.724,42	R$ 12,99	R$ 51.410,13
10.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELHA METÁLICA STANDART TP40, L=980MM, ESPESSURA 50MM, COR RAL 9003 (PINTURA LADO EXTERNO), REFERÊNCIA KINGSPAN ISOESTE OU EQUIVALENTE INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M²	1049,25	65,90	R$ 49,32	R$ 3.250,19	R$ 62,26	R$ 4.102,93
10.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO 33 CM	M	266,21	3,68	R$ 26,50	R$ 97,52	R$ 33,45	R$ 123,10
10.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 80 CM	M	175,37	6,54	R$ 66,52	R$ 435,04	R$ 83,97	R$ 549,16
11	PINTURA							
11.7	PINTURA EM PAREDES COM MASSA DE TEXTURA GRAFIATO, COR AZUL ROYAL, CÓDIGO E3339, REFERENCIA SUVINIL TEXTURATTO RÚSTICO, OU EQUIVALENTE	M²	742,97	29,16	R$ 13,54	R$ 394,76	R$ 17,09	R$ 498,34
11.8	PINTURA EM PAREDES COM MASSA DE TEXTURA GRAFIATO, COR AZUL PROFUNDO, CÓDIGO R664, REFERENCIA SUVINIL TEXTURATTO RÚSTICO, OU EQUIVALENTE	M²	107,39	0,23	R$ 13,54	R$ 3,11	R$ 17,09	R$ 3,93
13.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIO							
13.1.3	PVC ACESSÓRIOS							
13.1.3.7	RALO SIFONADO ALT. REG. SAÍDA 40 - 100 MM - 40 MM	UNID.	5,00	1,00	R$ 5,38	R$ 5,38	R$ 6,79	R$ 6,79
13.1.5	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL							
13.1.5.4.	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA							
13.1.5.4.1.	50 MM - 20 MM	UNID.	1,00	3,00	R$ 3,02	R$ 9,05	R$ 3,81	R$ 11,43
13.1.5.4.2	50 MM - 25MM	UNID.	4,00	6,00	R$ 2,96	R$ 17,78	R$ 3,74	R$ 22,44
13.1.5.4.3	75MM - 50MM	UNID.	1,00	1,00	R$ 11,88	R$ 11,88	R$ 15,00	R$ 15,00
13.1.5.6.	JOELHO 90º SOLDÁVEL							
13.1.5.6.7	20 MM	UNID.	37,00	24,00	R$ 0,37	R$ 8,94	R$ 0,47	R$ 11,28
13.1.8	PVC ESGOTO							
13.1.8.4	JOELHO 90º							
13.1.8.4.1	100 MM	UNID.	7,00	14,00	R$ 5,08	R$ 71,09	R$ 6,41	R$ 89,74
13.1.8.5	JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO - 40 MM - 1.1/2"	UNID.	53,00	29,00	R$ 2,46	R$ 71,44	R$ 3,11	R$ 90,19
13.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS							
13.2.1	INFRAESTRUTURA							
13.2.1.1	CAIXA ESTAMPADA 4"X2" EM PVC ANTICHAMA SEM PLACA, COR AMARELA. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE.	UNID.	286,00	121,00	R$ 1,74	R$ 210,87	R$ 2,20	R$ 266,20
13.2.1.5	CONDULETE MÚLTIPLO 1" (Ø25MM) COM PLACA, FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, ADAPTÁVEL PARA VÁRIAS OPÇÕES DE MONTAGEMCOM ENTRADAS ROSQUEADAS, TAMPÃO PARA FECHAMENTO DAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS EM BORRACHA NEOPRENE. REF.: CEP-034 DAILET MÚLTIPLO (DM) - DAISA OU EQUIVALENTE	UNID.	229,00	88,00	R$ 11,52	R$ 1.013,56	R$ 14,54	R$ 1.279,52
13.2.1.10	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA PAREDE, CORRUGADO, COR AMARELO - NBR 15465 - Ø25MM, REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE	UNID.	550,00	64,49	R$ 1,44	R$ 92,98	R$ 1,82	R$ 117,37

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras

Carlos Eduardo Monteiro de Far...
Engº Civil - CREA-MG 95.503/D
Prefeitura de Jaboticatubas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PREVISTO	QUANT. A ADITAR	PREÇO UNITÁRIO CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO	PREÇO UNITÁRIO VENDA CONTRATUAL	PREÇO TOTAL VENDA
13.2.1.12	ELETROCALHA LISA 100X100X3000MM, PERFIL "C", EM CHAPA DE AÇO PRÉ-ZINCADA A FOGO, COM #18 MÍCRA DE CAMADA DE ZINCO POR FACE, TAMPA A SER PARAFUSADA NA ELETROCALHA, FORNECIDA EM PEÇAS DE 3 METROS MAIS SISTEMA DE FIXAÇÃO (PERFIL METÁLICO, SUPORTE, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, ABRAÇADEIRAS) A CADA 1,5 METROS - INCLUI CONEXÕES, CURVAS, DERIVAÇÕES, SUPORTES, PERFILADOS,ACESSÓRIOS E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A MONTAGEM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. REF.: ELETROFORT MOPA OU EQUIVALENTE.	PÇ 3M	30,00	1,05	R$ 77,84	R$ 81,74	R$ 98,27	R$ 103,18
13.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO							
13.3.1	INFRAESTRUTURA							
13.3.1.16	ELETROCALHA PERFURADA 100X100X300CM, PERFIL "C", EM CHAPA DE AÇO PRÉ-ZINCADA A FOGO, COM #18 MÍCRA DE CAMADA DE ZINCO POR FACE, TAMPA A SER PARAFUSADA NA ELETROCALHA, FORNECIDA EM PEÇAS DE 3 METROS MAIS SISTEMA DE FIXAÇÃO (PERFIL METÁLICO, SUPORTE, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES,ABRAÇADEIRAS) A CADA 1,5 METROS - INCLUI CONEXÕES, CURVAS, DERIVAÇÕES, SUPORTES, PERFILADOS,ACESSÓRIOS E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A MONTAGEM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. REF.: ELETROFORT MOPA OU EQUIVALENTE	PÇ 3M	17,00	4,91	R$ 72,66	R$ 356,78	R$ 91,73	R$ 450,39
13.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS							
13.5.1.2.	CONDUTOR DE DESCIDA DE AÇO GALVANIZADO À FOGO (RE-BAR) VERGALHÃO COM 3 METROS E Ø50MM².	VR/3M	52,00	13,1	R$ 14,06	R$ 184,19	R$ 17,75	R$ 232,53
Total								**R$ 70.264,73**

Rosângela Apolinário Costa
Diretora de Obras

Carlos Eduardo Monteiro de Faria
Engenheiro Civil Fiscal CREA - MG 95.503/D

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária de Obras

Márcio Ferreira de Morais
VMF CONSTRUTORA LTDA - ME

Prefeitura Mun. de Congonhas
001903
Diretoria de contratos e licitações

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ADITIVO INCLUSÃO DE SERVIÇOS NOVOS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICIPIO DE CONGONHAS - MG
CONTRATADA: VMF CONSTRUTORA LTDA - ME
CONTRATO: Nº PMC/147/2019
ORDEM DE SERVIÇOS: 02/09/2019
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 MESES
PREVISÃO DE TÉRMINO: 30/11/2020

ITEM - CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PREVISTO	QUANT. A ADITAR	PREÇO UNITÁRIO CUSTO	PREÇO UNITÁRIO CUSTO COM DESCONTO	PREÇO UNITÁRIO VENDA COM DESCONTO E BDI (26,24%)	PREÇO TOTAL VENDA
87263 - SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_06/2014	M²	-	918,89	91,53	70,82	R$ 89,40	R$ 82.148,77
ED - 50667 - SETOP MG - DEER MG	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35CM	M	-	262,63	53,70	41,55	R$ 52,45	R$ 13.774,94
ED - 48402 - SETOP MG - DEER MG	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM, SIMPLES	M	-	83,00	31,87	24,66	R$ 31,13	R$ 2.583,79
95468 - SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M²	-	54,78	35,51	27,47	R$ 34,68	R$ 1.899,77
Total								**R$ 100.407,27**

Rosângela Apolinário Costa
Diretora de Obras

Carlos Eduardo Monteiro de Faria
Engenheiro Civil Fiscal CREA - MG 95.503/D

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária de Obras

Márcio Ferreira de Morais
VMF CONSTRUTORA LTDA - ME

Mês de Referência Preço SINAPI.: Jan/2019
Mês de Referência Preço SETOP/DEER - MG.: Jan/2019

Diretoria de contratos e licitações