

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/142/2018

P. A. Nº. PMC/10895/2018

Concorrência: nº 017/2018

PRC/195/2018

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo a Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura, Simônia Maria de Jesus Magalhães e a Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Antônio Mendes da Silva, e do outro lado, a empresa MARSOU ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.278.335/0001-39, com endereço na Rua 1136, nº 445, Q. 245, Lt. 35, Setor Marista, Goiânia- GO, neste ato representada por Vicente Souto Júnior, inscrito no CPF nº 359.689.071-34 e RG nº 1.193.904 SSP/GO, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/464/2022, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela décima vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo a inserção de serviços novos, o acréscimo do quantitativo de serviços existentes, conforme planilhas, a prorrogação do prazo de execução dos serviços por 04 (quatro) meses, e a prorrogação do prazo de vigência do contrato por 04 (quatro) meses, com início em 27/02/2023 e término em 27/06/2023.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no art. 65, I, alínea a e b, da Lei 8.666/93 e parágrafo 1º, inciso I, do art. 57 da mesma lei.

1.3- Esse aditivo terá como condição suspensiva a complementação da garantia contratual pela contratada, nos limites dos novos valores acrescidos, sob pena, outrossim, de aplicação das sanções contratuais cabíveis, caso não cumprido o expediente em tempo hábil.

2- CLÁUSULA SEGUNDA – Valor

2.1- O valor do presente aditivo é de R\$ 226.074,15 (duzentos e vinte e seis mil, setenta e quatro reais e quinze centavos), sendo R\$ 50.193,66 (cinquenta mil cento e noventa e três reais e sessenta e seis centavos) para o acréscimo de serviços existentes e R\$ 175.880,49 (cento e setenta e cinco mil oitocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos) para a inserção de serviços novos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - Recursos Financeiros



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

3.1- A despesa decorrente do presente termo aditivo correrá à conta da seguinte dotação orçamentária vigente:

Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Unidade: 05 – Gestão Urbana

Atividade: 1.061 – PAC Cidades Históricas

449051 – Obras e Instalações

4 - CLÁUSULA QUARTA

4.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.


Congonhas, 28 de dezembro de 2022.


Antônio Mendes da Silva
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

SIMONIA MARIA
DE JESUS
MAGALHAES

Assinado de forma digital
por SIMONIA MARIA DE
JESUS MAGALHAES
Dados: 2022.12.28
12:30:40 -03'00'


Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura


Vicente Souto Júnior
Marsou Engenharia Eireli

MARSOU ENGENHARIA EIRELI
Thiago C. Peixoto
Eng. Civil
RNP 1008908177

TESTEMUNHAS: 1. 

2. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Contrato PMCI/42/2018 de 27/12/2018, Concorrência nº PMC/017/2018, PRC/195/2018, Processo Administrativo PMC/10895/2018, Ação nº 148 do PAC - Cidades Históricas
Contratada: Marsou Engenharia Eireli
Objeto: Construção do Teatro Municipal Dom Silvério Gomes Pimental, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Congonhas/MG

BDI: 29,79%
DESCONTO: 18,38%

PLANILHA DE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXISTENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. PREVISTO	SALDO A EXECUTAR	LEV.	QUANT. A ADITAR	QUANT. TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	PREÇO TOTAL ADITIVO
2.11	BANCADAS/RODABANCADA									
2.11.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCADA EM MDF ACABAMENTO EM LAMINADO MELANÍMICO PADRÃO MADEIRA CLARA TEXTURIZADA	M²	11,64	11,64	17,80	6,16	17,80	R\$ 231,50	R\$ 2.694,86	R\$ 1.426,97
2.14	GUARDA - CORPO/CORRIMÃO									
2.14.1	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	67,28	67,28	81,80	14,52	81,80	R\$ 170,51	R\$ 13.947,72	R\$ 2.475,81
2.15	INSTALAÇÕES									
2.15.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL LUMINOTÉCNICO									
2.15.1.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR AO TETO COM MÓDULO ILUMINADOR EM LED DE 66W/220V. FLUXO LUMINOSO TOTAL DE 6108LM. TEMPERATURA DE COR 3000K. CORPO EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO, COM PINTURA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. LUZ DIRETA COM DIFUSOR EM POLÍMERO LEITOSO. FIXAÇÃO POR BUCHAS E PARAFUSOS. DIMENSÕES: 3360MM X 63MM X 63MM. COR BRANCA. COD.052285/SI/336 FABRICANTE: INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	7,00	0,00	14,00	7,00	14,00	R\$ 170,51	R\$ 2.387,14	R\$ 1.193,57
2.15.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL ACÚSTICO									
2.15.5.4	REVESTIMENTO COMPOSTO POR CHAPA METÁLICA PERFORADA COM 2MM DE ESPESSURA, DIÂMETRO DE FURO DE 5MM E ESPAÇAMENTO ENTRE EIXO DOS FUROS DE 10MM. ENTRE A CHAPA METÁLICA PERFORADA E A ALVENARIA, INSTALAR MANTA DE POLIÉSTER COM 35KG/M² DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA. A CHAPA METÁLICA DEVE SER APARAFUSADA EM BARRAS DE METALON (METALON 50X20X1,2 GALVANIZADO A FRIO) AFIÇADAS NA VERTICAL COM 20MM DE LARGURA, 50MM DE PROFUNDIDADE E COM 600MM DE VÃO LIVRE ENTRE AS BARRAS. APLICAR PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO NA CHAPA METÁLICA PERFORADA E NO	M2	418,00	4,19	10,87	6,68	10,87	R\$ 1.388,08	R\$ 580.217,44	R\$ 9.269,60
2.15.5.52	PORTA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO - 54X210CM	UN	7,00	7,00	14,00	7,00	14,00	R\$ 479,48	R\$ 6.712,72	R\$ 3.356,36
2.15.5.53	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00	0,00	9,00	9,00	9,00	R\$ 519,60	R\$ 2.598,00	R\$ 4.676,40
2.15.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE MECANICA CENICA									
2.15.6.11.3.2	PLUGUE MACHO DE LINHA 2P+T PAD. BRASILEIRO 20A X 127V PARA REFLETORES E CABOS MOVEIS (VER PRANCHAS 10)	UN	170,00	170,00	344,00	174,00	344,00	R\$ 6,97	R\$ 2.397,68	R\$ 1.212,78
2.15.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO									

cosângela Apolinário Costa
Diretora de Área
Departamento Jthmann

MARSOU ENGENHARIA EIRELI
Thiago C. Peixoto
Eng. Civil
MATR 160808177



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Contrato: PMC/142/2018 de 27/12/2018, Concorrência nº PMC/017/2018, PRC/195/2018, Processo Administrativo PMC/10895/2018, Ação nº 148 do PAC - Cidades Históricas
Contratada: Marsou Engenharia Eireli
Objeto: Construção do Teatro Municipal Dom Silvério Gomes Pimental, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Congonhas/MG


DESCONTO: 18,38%
BDI: 29,79%

PLANILHA DE INSERÇÃO DE SERVIÇOS NOVOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)				PREÇO DE VENDA COM BDI			
						PREÇO DE CUSTO		PREÇO DE CUSTO COM DESCONTO DA EMPRESA		P.UNIT		P.TOTAL	
						P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.UNIT	P.UNIT	P.TOTAL
2.6			ESTRUTURA METÁLICA										
2.6.2	73933/001	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICO	M2	19,32	R\$ 538,08	R\$ 10.396,67	R\$ 439,18	R\$ 8.485,75	R\$ 570,01	R\$	R\$ 11.013,62	
2.6.3		COMPOSIÇÃO 24	GRADIL DAS PASSARELAS CONFORME PROJETO DE MACÂNICA CÊNICA DETALHE TIPO 01	M	22,00	R\$ 982,69	R\$ 21.179,29	R\$ 785,75	R\$ 17.286,50	R\$ 1.019,82	R\$	R\$ 22.436,04	
2.6.4		COMPOSIÇÃO 25	GRADIL DAS PASSARELAS CONFORME PROJETO DE MACÂNICA CÊNICA DETALHE TIPO 02 E 04	M	30,00	R\$ 909,20	R\$ 27.276,15	R\$ 742,09	R\$ 22.262,70	R\$ 963,16	R\$	R\$ 28.894,80	
2.6.5		COMPOSIÇÃO 26	GRADIL DAS PASSARELAS CONFORME PROJETO DE MACÂNICA CÊNICA DETALHE TIPO 03	M	20,00	R\$ 334,19	R\$ 6.683,72	R\$ 272,76	R\$ 5.455,20	R\$ 354,02	R\$	R\$ 7.080,40	
2.6.6		COMPOSIÇÃO 27	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO PARA ESCADAS METÁLICAS	M	26,19	R\$ 892,19	R\$ 23.366,33	R\$ 728,20	R\$ 19.071,56	R\$ 945,13	R\$	R\$ 24.752,95	
2.6.7		COMPOSIÇÃO 30	PORTÃO ESPECIAL 300X283cm COM BARRA ANTIPÂNICO	UN	1,00	R\$ 5.969,17	R\$ 5.969,17	R\$ 4.872,04	R\$ 4.872,04	R\$ 6.323,42	R\$	R\$ 6.323,42	
2.6.9		COMPOSIÇÃO 17	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA COBERTURA ENTRE TEATRO E ROMARIA										
			Perfil Fachada FC-007	BR 6M	22	R\$ 247,00	R\$ 5.433,90	R\$ 201,60	R\$ 4.435,20	R\$ 261,66	R\$	R\$ 5.756,52	
2.6.12	73665	SINAPI	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	3,00	R\$ 53,90	R\$ 161,70	R\$ 43,99	R\$ 131,97	R\$ 57,09	R\$	R\$ 171,27	
2.12			PINTURAS										
2.12.7	73924/3	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	M2	92,92	R\$ 21,55	R\$ 2.002,34	R\$ 17,59	R\$ 1.634,39	R\$ 22,83	R\$	R\$ 2.121,27	
2.15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
2.15.2			RESERVATÓRIOS										
2.15.2.14		COMPOSIÇÃO 20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	1,00	R\$ 2.094,11	R\$ 2.094,11	R\$ 1.709,22	R\$ 1.709,22	R\$ 2.218,40	R\$	R\$ 2.218,40	
2.15.2.15		COMPOSIÇÃO 21	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	3,00	R\$ 1.018,52	R\$ 3.055,55	R\$ 831,31	R\$ 2.493,93	R\$ 1.078,96	R\$	R\$ 3.236,88	
2.15.5			ESQUADRIAS DE MADEIRA										
2.15.5.56	16	COMPOSIÇÃO 15	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 100X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 257,19	R\$ 514,39	R\$ 209,92	R\$ 419,84	R\$ 272,46	R\$	R\$ 544,92	

MARSOU ENGENHARIA EIRELI
Thiago C. Peixoto
Diretor de Área
RNP 1008903177


salvetele Ap: inafio Josle
Diretora de Área



CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)				PREÇOS (R\$)			
					PREÇO DE CUSTO		PREÇO DE CUSTO COM DESCONTO DA EMPRESA		PREÇO DE VENDA COM BDI		PREÇO DE VENDA COM BDI	
					P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL
2.15.5.57	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	R\$ 559,19	R\$ 1.677,57	R\$ 456,41	R\$ 1.369,23	R\$ 592,37	R\$ 1.777,11		
2.15.5.58	COMPOSIÇÃO 16	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	R\$ 523,00	R\$ 1.046,00	R\$ 426,87	R\$ 853,74	R\$ 554,03	R\$ 1.108,06		
2.15.5.59	COMPOSIÇÃO 31	ESQUADRIAS										
2.15.7		ESQUADRIA DE VIDRO FIXO	M²	0,85	R\$ 278,04	R\$ 236,33	R\$ 226,94	R\$ 192,90	R\$ 294,55	R\$ 250,37		
2.15.7.34		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO										
2.15.7.34.11	SINAPI	CABOS ELÉTRICOS PARA ALIMENTAÇÃO	M	32,00	R\$ 26,24	R\$ 839,68	R\$ 21,42	R\$ 685,44	R\$ 27,80	R\$ 889,60		
2.15.7.34.11	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	128,00	R\$ 47,31	R\$ 6.055,68	R\$ 38,61	R\$ 4.942,08	R\$ 50,11	R\$ 6.414,08		
2.15.7.36		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS COMPLETOS, COM BARRAMENTO, INCLUSIVE DISJUNTORES E INTERRUPTORES, CONFORME PROJETO										
2.15.7.36.13	COMPOSIÇÃO 11	QG-01	UN	1,00	R\$ 7.283,04	R\$ 7.283,04	R\$ 5.928,09	R\$ 5.928,09	R\$ 7.694,07	R\$ 7.694,07		
2.15.7.36.14	COMPOSIÇÃO 12	QDC-CH	UN	1,00	R\$ 3.118,79	R\$ 3.118,79	R\$ 2.545,56	R\$ 2.545,56	R\$ 3.303,88	R\$ 3.303,88		
2.15.7.36.15	COMPOSIÇÃO 13	QDP - QUADRO DE 18 INTERRUPTORES CABINE DE AUDIO	UN	1,00	R\$ 2.147,38	R\$ 2.147,38	R\$ 1.752,69	R\$ 1.752,69	R\$ 2.274,82	R\$ 2.274,82		
2.15.7.36.16	COMPOSIÇÃO 14	QDP - QUADRO DE 26 INTERRUPTORES ADMINISTRAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.277,46	R\$ 2.277,46	R\$ 1.858,86	R\$ 1.858,86	R\$ 2.412,61	R\$ 2.412,61		
2.15.7.36.17	COMPOSIÇÃO 13	QDP - QUADRO DE 18 INTERRUPTORES SALÃO DE APÓIO	UN	1,00	R\$ 2.147,38	R\$ 2.147,38	R\$ 1.752,69	R\$ 1.752,69	R\$ 2.274,82	R\$ 2.274,82		
2.15.7.38		LAMPADAS										
2.15.7.38.1	COMPOSIÇÃO 33	LAMPADA T-19 1000W GX9.5	UN	40,00	R\$ 375,00	R\$ 15.000,00	R\$ 306,08	R\$ 12.243,20	R\$ 397,26	R\$ 15.890,40		
2.15.7.38.2	COMPOSIÇÃO 34	LAMPADA LED BULBO	UN	112,00	R\$ 36,26	R\$ 4.061,40	R\$ 29,60	R\$ 3.315,20	R\$ 38,42	R\$ 4.303,04		
2.15.7.39		LUMINÁRIAS										
2.15.7.39.1	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R\$ 159,16	R\$ 2.546,56	R\$ 129,91	R\$ 2.078,56	R\$ 168,61	R\$ 2.697,76		

MARKSON ENGENHARIA EIRELI

Thiago C. Peixoto
Eng. Civil
RNP 100890872
Thiagela Apolinário Costa
Costa, Diretora de Área



CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)					
					PREÇO DE CUSTO		PREÇO DE CUSTO COM DESCONTO DA EMPRESA		PREÇO DE VENDA COM BDI	
					P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL
2.15.7.40		ITEMS PARA ILUMINAÇÃO DO FOYER CONEXÃO EM "T" PARA PERFILADO, INTERNA								
2.15.7.40.1	COTAÇÃO 11	REF.: MG 2505 DA MEGA OU EQUIVALENTE	UN	64,00	R\$ 16,88	R\$ 1.080,00	R\$ 13,77	R\$ 881,28	R\$ 17,87	R\$ 1.143,68
		CONEXÃO EM "x" PARA PERFILADO, INTERNA								
2.15.7.40.2	COTAÇÃO 12	REF.: MG 2505 DA MEGA OU EQUIVALENTE	UN	96,00	R\$ 9,60	R\$ 921,60	R\$ 7,84	R\$ 752,64	R\$ 10,18	R\$ 977,28
2.15.7.40.3	COMPOSIÇÃO 35	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS ESPECIAIS DO FOYER	UN	1,00	R\$ 6.950,80	R\$ 6.950,80	R\$ 5.673,24	R\$ 5.673,24	R\$ 7.363,30	R\$ 7.363,30
2.16		METAIS								
2.16.25	COMPOSIÇÃO 23	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MÍNIMO 3cm	UN	3,00	R\$ 174,67	R\$ 524,01	R\$ 142,57	R\$ 427,71	R\$ 185,04	R\$ 555,12
		TOTAL			R\$	R\$ 63.557,73		R\$ 51.876,10	R\$	R\$ 175.880,49

ROSÂNGELA APOLINÁRIO COSTA
ENGENHEIRA FISCAL - PMC
DIRETORA DE ÁREA - DESENVOLVIMENTO URBANO
THIAGO DA COSTA PEIXOTO
ENGENHEIRO CIVIL - CONTRATADA
Thiago C. Peixoto
Eng. Civil
RNP 1009908177

Obs: * Por se tratar de substituição apenas do insumo, o preço ofertado já está considerando o desconto da empresa, conforme CPU anexa.
FONTE: PREÇOS RETIRADOS DA PLANILHA SINAPI OUTUBRO/2018, SETOP OUTUBRO/2018, SUDECAP OUTUBRO/2018 - COM DESONERAÇÃO - COTAÇÃO P0

