



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

9969

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/200/2019

P. A. Nº. PMC/9980/2019

Concorrência: nº 013/2019

PRC/197/2019

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, José de Freitas Cordeiro, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo a Secretária Municipal de Obras, Rosemary Aparecida Benedito, e do outro lado, a empresa AMERICAN STAR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA- EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.215.625-0001-85, com endereço Avenida JK, nº 406, sala A, bairro Centro, Itanhomi/MG, CEP: 35.120-000, neste ato representada por José Carlos de Oliveira, residente na Rua Dom Carloto, nº 43, Centro, Itanhom/MG, CEP: 35.120-000, portador da carteira de identidade M-6.670.225 SSP/MG e do CPF 838.455.856-68, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/172/2020, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela primeira vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo da obra por 60 (sessenta) dias, com início em 06/09/2020 e término em 04/11/2020 e a prorrogação do prazo do contrato por 60 (sessenta) dias, com início em 06/12/2020 e término em 03/02/2021, o acréscimo de serviços existentes, e a inserção de serviços novos, que corresponde ao percentual de 22,09% (vinte e dois vírgula nove por cento), conforme planilhas em anexo.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no artigo 57, § 1º e artigo 65, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93.

1.3- Esse aditivo terá como condição suspensiva a complementação da garantia contratual pela contratada, nos limites dos novos valores acrescidos, sob pena, outrossim, de aplicação das sanções contratuais cabíveis, caso não cumprido o expediente em tempo hábil.

2- CLÁUSULA SEGUNDA – Valor

2.1- O valor do presente aditivo é de R\$ 252.224,26 (duzentos e cinquenta e dois mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) para o valor do acréscimo de serviços existentes e R\$ 49.997,67 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) para o valor da inserção de serviços novos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - Recursos Financeiros

3.1- A despesa decorrente do presente termo aditivo correrá à conta da seguinte dotação orçamentária vigente:

Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Obras
Unidade: 04 – Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Atividade: 1.023 – Requalificação Central
449051 – Obras e Instalações

4 - CLÁUSULA QUARTA

1ºAditCont.200/2019-American Star

Rosemary Aparecida Benedito
Secretaria Municipal de Obras

José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal de Congonhas

José Carlos de Oliveira
Socio



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

4.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas 11 de agosto de 2020.



José de Freitas Cordeiro
Prefeito


Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras


José Carlos de Oliveira
American Star Construtora Terraplanagem Ltda. - EPP
José Carlos de Oliveira
Socio

TESTEMUNHAS: 1. 

2. 



Contrato P/MC/200/2019 de 06/12/2019, Concorrência nº P/MC/013/2019, PRC/19/7/2019 e Processo Administrativo nº P/MC/9980/2019
Contratada: AMERICAN STAR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP/CNPJ sob o N.º 14.215.625/0001-85
Objeto: Execução das obras e serviços de Requalificação da Praça Portugal, inclusive a Rua Victor de Freitas, parte da Av. Governador Valadares e Rua Benedito Quintino, com fornecimento de material e mão de obra, Município de Congonhas- MG.

BDI:	24,67%
DATA BASE:	FEVEREIRO/2019 - ONERADO

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	QUANT. A ADIAR	PREÇO DE CUSTO (R\$)		PREÇO DE VENDA (R\$)	
							UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1	SUDECAP		INSTALAÇÃO DA OBRA							
1.2.1	SUDECAP	01.04.09	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	M	300,00	66,00	5,36	364,48	6,68	454,24
2	SUDECAP	02	DEMOLICOES E REMOÇOES							
2.1	SUDECAP	02.11	DEMOLUÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO							
2.1.1	SUDECAP	02.11.01	DEMOLUÇÃO DE PASSEIO/CAÇADA MANUALMENTE	M2	411,80	189,53	18,52	3.510,10	23,09	4.376,25
2.1.2	SUDECAP	02.11.02	DEMOLUÇÃO DE PASSEIO/CAÇADA C/ EQUIP. PNEUMATICO	M2	960,93	0,99	8,20	8,12	10,22	10,12
2.2			REMOÇÃO DE MEIO-FIO							
2.5	SUDECAP	02.27	CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAAO							
2.5.1	SUDECAP	02.27.01	MANUAL	M3	82,37	9,00	12,33	110,97	15,37	138,33
2.5.2	SUDECAP	02.27.02	MECANICA	M3	82,37	23,54	1,39	32,72	1,73	40,77
2.7			TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAAO							
2.7.1	SUDECAP	02.28.04	DMT > 5 KM	M3KM	411,85	167,10	0,90	150,39	1,12	187,15
3	SUDECAP	03	TRABALHOS EM TERRA							
3.1			ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA							
3.2	SUDECAP	03.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA							
3.2.1	SUDECAP	03.13.04	DMT > 5 KM	M3KM	19.599,45	4.359,88	0,90	3.923,89	1,12	4.883,07
4			DRENAGEM							
4.1.2		CX1041	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL - 1,5 M < H <= 3,0 M	M3	61,44	535,45	4,50	2.409,53	5,61	3.003,87
4.4		40.32	MOVIMENTO DE TERRA							
4.4.1	SUDECAP	40.32.22	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DO FUNDO DE VALA	M2	109,44	252,44	4,46	1.125,88	5,56	1.403,57
4.6	SUDECAP	03.22	REATERRO DE VALA							
4.6.2	SUDECAP	03.22.02	COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE	M3	125,13	707,45	17,71	12.528,94	22,08	15.620,50
4.7	SUDECAP	03.12	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAAO							
4.7.1	SUDECAP	03.12.03	MECANICA	M3	225,15	2.038,31	1,36	2.772,10	1,70	3.465,13
4.9	SUDECAP	19.04	REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1							
4.9.2	SUDECAP	19.04.02	REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 - DN= 500 MM	M	117,00	15,15	89,89	1.361,83	112,07	1.697,86
4.10	SUDECAP	19.07	CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR							
4.10.1	SUDECAP	19.07.01	TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	15,76	34,43	322,32	11.097,48	401,84	13.835,35
4.12	SUDECAP	19.11	CAIXA PARA BOCA LOBO						0,00	
4.12.1	SUDECAP	19.11.01	SIMPLES	UN	19,00	3,00	663,45	1.990,35	827,12	2.481,36
4.13	SUDECAP	19.13	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO						0,00	
4.13.1	SUDECAP	19.13.02	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	19,00	4,00	153,41	613,64	191,26	765,04
4.15	SUDECAP	19.15	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP							
4.15.1	SUDECAP	19.15.02	D= 500 MM	UN	3,00	1,00	891,36	891,36	1.111,26	1.111,26
4.22			SELAGEM DE BOCA DE LOBO						0,00	
4.22.1		CX1008	SELAGEM DE BOCA DE LOBO SIMPLES EXISTENTE COM CONCRETO FCK= 20 MPA	UN	7,00	16,00	49,20	787,20	61,34	981,44
5.1.3			BASE ESTABILIZADA GRANUL. COMPACT. ENERG. PROCTOR MODIFICADO							


Rosemary Ancicoides Benedict
Secretária Municipal de Obras

5.1.3.1		CX1010	COM BRITA GRADUADA, E=30 CM, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	1.041,38	0,67	82,63	55,36	103,01	69,02
5.1.5			CAÇAMENTO DA VIA							
5.1.5.2		CX1014	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 20x10x8cm FCK >= 50MPa, COR VERMELHA, PAGINAÇÃO TIPO ESPINHA DE PEIXE PARALELAS EM RELAÇÃO AO SENTIDO DO TRANSITO, INCLUSIVE COXIM DE AREIA ESP. 5CM	M2	116,48	137,22	63,81	8.756,01	79,55	10.915,85
5.1.5.3		CX1015	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 20x10x8cm FCK >= 50MPa, COR CINZA, PAGINAÇÃO TIPO ESPINHA DE PEIXE, PARALELA EM RELAÇÃO AO SENTIDO DO TRANSITO, INCLUSIVE COXIM DE AREIA ESP. 5CM	M2	16,00	44,90	63,81	2.865,07	79,55	3.571,80
5.1.6			CINTAS DE TRAVAMENTO							
5.1.6.1	SUDECAP	05.07.45	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25,0 MPa	M3	2,80	87,00	305,42	26.571,54	380,77	33.126,99
5.1.6.2		CX1017	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	196,00	196,00	7,82	1.532,72	9,75	1.911,00
6			PASSEIOS							
6.1.3.1	SUDECAP	21.05.01	PASSEIO DE CONCRETO 15 MPa E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	995,36	330,64	28,53	9.433,16	35,57	11.760,86
8										
8.1										
8.2										
8.2.1	SUDECAP	40.32								
8.2.1.1	SUDECAP	40.32.05	ESCAVAÇÃO MANUAL H <= 1,5M M	M3	11,94	38,38	40,59	1.557,84	50,60	1.942,03
8.2.1.2	SUDECAP	40.32.22	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO	M2	22,73	60,07	4,46	267,91	5,56	333,99
8.2.2	SUDECAP	04.21	CONCRETO CONVENCIONAL B1,82 LANÇADO EM FUNDAÇÃO						0,00	
8.2.2.1	SUDECAP	04.21.01	1:4:8 BRITA CALÇAREIA	M3	1,14	3,00	313,39	940,17	390,70	1.172,10
8.2.5	SUDECAP	06.03	ARMADAÇÃO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA							
8.2.5.1	SUDECAP	38.38	AÇO CA-50/60	KG	1.074,50	298,04	7,70	2.294,91	9,60	2.861,18
8.2.6	SUDECAP	03.12	CARGA DE MATERIAL DE OQUEER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO	M3	11,94	4,62	1,36	6,28	1,70	7,85
8.2.6.1	SUDECAP	03.12.03	MECANICA							
8.2.7	SUDECAP	03.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA							
8.2.7.1	SUDECAP	03.13.04	DMT > 5 KM	M3KM	59,70	57,88	0,90	52,09	1,12	64,83
8.2.8	SUDECAP	13.40	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO							
8.2.8.1	SUDECAP	13.40.08	GUARDA-CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D= 1 1/2"	M2	25,26	304,74	325,68	99.247,72	406,03	123.733,58
10			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
10.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 9	%	6,99	1,00	72.269,99	5.051,67	6.297,92	6.297,92
			TOTAL GERAL							252.224,26

SANDRA RAQUEL LACERDA MILAGRE
ENGENHEIRA FISCAL - SEOB

ROSANGELA APOLINÁRIO COSTA
DIRETORIA DE OBRAS

ROSEMARY APARECIDA BENEDITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Contrato PM/2002/2019 de 06/12/2019, Concorrência nº PM/013/2019, PRC/197/2019 e Processo Administrativo nº PM/9980/2019
Contratada: AMERICAN STAR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP/CNPJ sob o N.º 14.215.625/0001-85
Objeto: Execução das obras e serviços de Requalificação da Praça Portugal, inclusive a Rua Victor de Freitas, parte da Av. Governador Valadares e Rua Benedito Quintino, com fornecimento de material e mão de obra, Município de Congonhas- MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PLANILHA DE INSERÇÃO DE SERVIÇOS NOVOS

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO DE CUSTO (R\$)			PREÇO DE VENDA (R\$)		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO C/DESCONTO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL
1	SINAPI	87457	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	299,95	61,34	51,53	15.456,42	64,24	19.268,79	
2	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	41,51	88,69	74,50	3.092,50	92,88	3.855,45	
3	SINAPI	95938	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	33,56	231,43	194,40	6.524,06	242,36	8.133,60	
4	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	11,24	104,38	87,68	985,52	109,31	1.228,64	
5	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	13,44	74,21	62,34	837,85	77,72	1.044,56	
6	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	194,20	37,12	31,18	6.055,16	38,87	7.548,55	
7	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	38,80	40,27	33,83	1.312,60	42,18	1.636,58	
8	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	240,79	2,81	2,36	568,26	2,94	707,92	
9	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	240,79	26,07	21,90	5.273,30	27,30	6.573,57	
TOTAL GERAL											49.997,67

Congonhas/MG, 09 de Julho de 2020.

SANDRA RAQUEL LACERDA MULLAGRE
ENGENHEIRA FISCAL - SEOB

ROSANGELA APOLINÁRIO COSTA
DIRETORIA DE OBRAS

Rosely Benedito
ROSEMARY APARECIDA BENEDITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS